

	名 称	品 名	型 状 寸 法	数 量	単 位
1	仮設工事			1	式
2	基礎工事			1	式
3	木工事			1	式
4	屋根、板金工事			1	式
5	鋼製建具工事			1	式
6	木製建具工事			1	式
7	塗装工事			1	式
8	内外装、家具工事			1	式
9	電気設備工事			1	式
10	給排水衛生備品機器			1	式
11	給排水衛生備品工事			1	式
12	諸経費		22%	1	式
	小 計				
	消 費 税				
	合 計				
	名 称	品 名	型 状 寸 法	数 量	単 位
1	仮設工事				
	水盛、遣方、墨出し			53	m ²
	産廃コンテナ			1	台
	養生費・床・その他 材工共			106	m ²
	外部足場			285	m ²
	養生シート			285	m ²
	階段			2	ヶ所
	内部足場			1	式
	建方レッカー費			1	台
	ハウスクリーニング及び工事中の清掃			106	m ²
	電力・用水費			1	式
	小 計				

	名 称	品 名	型 状 寸 法	数 量	単 位
	階段			1	式
	バルコニー手すり			1	式
	床下点検口			2	ヶ所
	断熱材モコフォーム吹付				
	基礎、外壁 80mm			205.2	m ²
	屋根 175mm			105.1	m ²
	(外部)				
	透湿シート			1	式
	下地木棧			1	式
	杉板15mm貼り			195.1	m ²
	小 計				
	名 称	品 名	型 状 寸 法	数 量	単 位
9	電気設備工事				
	電灯配線工事			30	ヶ所
	照明器具		別途		
	スイッチ配線工事			15	ヶ所
	3路スイッチ配線工事			2	ヶ所
	コンセント配線工事			23	ヶ所
	屋外防水コンセント工事			3	ヶ所
	幹線分岐工事			14	回路
	アース工事			8	ヶ所
	専用コンセント工事			4	ヶ所
	TV配線工事			2	ヶ所
	TV分配器			1	台
	TEL配管配線工事			1	ヶ所
	計器場工事			1	式
	計器入Box(ブラウン)			1	面
	ワイド、ホタルスイッチ(ページュ)			26	ヶ所

	名 称	品 名	型 状 寸 法	数 量	单 位
11	給排水衛生備品機器				
	給水工事			1	式
	給湯工事			1	式
	ボイラー		別途		
	汚水雑排水工事			1	式
	雨水排水工事			1	式
	諸経費			1	式
	小 計				