メインフレーム部材

部材名称	材種	厚み	幅	長さ	単材積	数量	材積
土台	ヒノキ	0.12	0.12	4	0.0576	12	0.6912
通し柱	ヒノキ	0.15	0.15	6		4	
通し柱	ヒノキ	0.24	0.24	6		1	
1階管柱	ヒノキ	0.12	0.12	3		4	
2階床梁	アカマツ	0.12	0.3	4	0.144	8	1.152
2階床梁	アカマツ	0.12	0.33	4	0.1584	8	1.2672
2階管柱	ヒノキ	0.12	0.12	3		4	
2階小屋梁	アカマツ	0.12	0.3	4	0.144	4	0.576
2階小屋梁	アカマツ	0.12	0.27	4	0.1296	8	1.0368
2階小屋梁	アカマツ	0.12	0.24	4	0.1152	4	0.4608
火打ち梁	アカマツ	0.09	0.09	3	0.0243	10	0.243
小屋束	ヒノキ	0.105	0.105	4	0.0441	9	0.3969
小屋束	ヒノキ	0.105	0.105	3	0.033075	9	0.297675
母屋	アカマツ	0.105	0.105	3	0.033075	16	0.5292
母屋	アカマツ	0.105	0.105	4	0.0441	8	0.3528
棟木	アカマツ	0.12	0.12	3	0.0432	2	0.0864
棟木	アカマツ	0.12	0.12	4	0.0576	1	0.0576
タルキ	杉	0.045	0.075	4	0.0135	21	0.2835
タルキ	杉	0.045	0.075	3	0.010125	42	0.42525
金物一式							